

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty dekarские na przedszkolu **Miś Uszatek** (ul. St. Moniuszki , Ketrzyn)

L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość	Uwagi
1	ST	Rozbiórka starego pokrycia dachowego z papy na lepiku	m2	392,30	
2	ST	Pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowo dachów o powierzchni ponad 100m2 łącznie z czapkami kominów	m2	392,30	
3	ST	Demontaż i wykonanie nowych czapek żelbetowych kominów	szt.	16,00	15szt. o pow. poniżej 1m2 1 szt. o pow. powyżej 1m2 Łącznie : 9,1m2
4	ST	Obicie i wykonanie nowych tynków cem.-wap na kominach	m2	37,70	
5	ST	Malowanie kominów farbami elewacyjnymi (kolor: biały)	m2	37,70	
6	ST	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej w rozwinięciu ponad 25 cm (fartuch okapowy, ogniomur -część pionowa)	m2	38,00	
7	ST	Osadzenie kraterk wentylacyjnych w otworach wywiewnych kominów	szt.	84,00	